

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๘,๔๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ช่วงที่ ๑ -วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร

ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร

พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

ช่วงที่ ๒ -วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร

ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร

พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒๑,๔๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณฤทธิ์ กาเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.

๗.๒ นางสาวจิรนนท์ เตมีย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด *จิรนนท์*

๗.๓ นายพชร ธรรมวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีไใหญ่ *พชร*

ณฤทธิ์ กาเมือง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ปร.5

โครงการ ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 127 เมตร พร้อมบ่อพักสำหรับเก็บน้ำ งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม. ยาว 141 ม. หน้า 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	173,293.87	1.3624	236,095.57	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,095.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			236,000.00	
	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจirnันท์ เตมีย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

กรรมการ

บัญชีรายการก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 127 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.80 ม. ยาว 141 ม. หน้า 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางฝัง	0	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
	2.1 ขุด+ถมกลับ	160.0	ลบ.ม.	62.00	9,921.24	0.00	0.00	9,921.24	www.price.moc.go.th
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร *1.00เมตร	127.0	ท่อน	300.00	38,100.00	200.00	25,400.00	63,500.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	2.3 ทราयरองพื้น	4.4	ลบ.ม.	373.33	1,659.45	5.00	22.23	1,681.68	www.bb.go.th
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	14.7	บ่อ	1,800.00	26,460.00	145.00	2,131.50	28,591.50	ลูกรังเผือกผิว 60 %
	2.5 ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	14.7	ฝา	475.00	6,982.50	145.00	0.00	6,982.50	ราคาน้ำมัน 26.50 บาท
3	งานขยายผิวจราจร								
	3.1 งานรื้อผิว คล. เดิม	98.1	ตร.ม.	-	-	35.00	3,433.50	3,433.50	
	3.2 ทราयरหยาบ	5.6	ลบ.ม.	373.33	2,105.58	5.00	28.20	2,133.78	
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป(fc'=240ksc)	16.9	ลบ.ม.	1,842.99	31,183.39	250.00	4,230.00	35,413.39	
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)	98.1	ตร.ม.	33.64	3,300.08	25.00	2,452.50	5,752.58	
	ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.								
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	24.0	เส้น	220.00	5,280.00	35.00	840.00	6,120.00	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.1	ตร.ม.	580.00	8,178.00	15.00	211.50	8,389.50	
	3.7 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อคอนกรีต	3.0	เมตร	15.00	45.00	5.00	15.00	60.00	
	3.8 งานดินถม	14.9	ลบ.ม.	88.32	1,314.20	0.00	0.00	1,314.20	
	รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5							173,293.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กำเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรนนท์ เตมีย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ ธรรมวิเศษ)

กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ปร.5

โครงการ ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 44 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.80 ม.ยาว 240ม.หนา0.15ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	136,154.91	1.3624	185,497.45	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			185,497.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			185,400.00	
	หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจิรนนท์ เตมีย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

บัญชีรายการก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 44 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.80 ม.ยาว 240ม.หนา0.15ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเขย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางผัง	0	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
	2.1 ขุด+ถมกลับ	55.44	ลบ.ม.	62.00	3,437.28	0.00	0.00	3,437.28	www.price.moc.go.th
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร *1.00เมตร	44.0	ท่อน	300.00	13,200.00	200.00	8,800.00	22,000.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	2.3 ทราयर่องพื้น	9.0	ลบ.ม.	373.33	3,359.97	5.00	45.00	3,404.97	www.bb.go.th
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	4.0	บ่อ	1,800.00	7,200.00	145.00	580.00	7,780.00	ลูกรังเผือกตัว 60 %
	2.5 ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.0	ฝา	475.00	1,900.00	145.00	0.00	1,900.00	ราคาน้ำมัน 26.50 บาท
3	งานขยายผิวจราจร								
	3.1 งานรื้อผิว คล. เดิม	188.0	ตร.ม.	-	-	35.00	6,580.00	6,580.00	
	3.2 ทราयरหยาบ	9.6	ลบ.ม.	373.33	3,583.97	5.00	48.00	3,631.97	
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป(fc'=240ksc)	28.8	ลบ.ม.	1,842.99	53,078.11	250.00	7,200.00	60,278.11	
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)	192.0	ตร.ม.	33.64	6,458.88	25.00	4,800.00	11,258.88	
	ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.								
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	24.0	เส้น	220.00	5,280.00	35.00	840.00	6,120.00	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.1	ตร.ม.	580.00	8,178.00	15.00	211.50	8,389.50	
	3.7 งานแอสฟัลต์หยาบรองต่อคอนกรีต	3.0	เมตร	15.00	45.00	5.00	15.00	60.00	
	3.8 งานดินถม	14.9	ลบ.ม.	88.32	1,314.20	0.00	0.00	1,314.20	
	รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5							136,154.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรนนท์ เตมีย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพัชร ธรรมวิเศษ)

กรรมการ