

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสาวน้อย ทรงจิตร - บ้านนายบุญเลิศ พิจารณ์ ม.๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๔ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

- งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพชร ธรรมวิเศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรี๊ดใหญ่

๗.๒ นายบุญญพงษ์ สิทธิพร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๗.๓ นายจิระวัฒน์ ระบายศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จ.ระดมน์

พชร ธรรมวิเศษ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ปร.5

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 174 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.60 ม. ยาว 174 ม. หน้า 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสาวน้อย ทรงจิตร - บ้านนายบุญเลิศ พิจารณ์ บ้านประอาจ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	210,736.62	1.3624	287,107.58	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			287,107.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			287,000.00	
สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญญพงษ์ สิทธิพร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจิระวัฒน์ ระบายศรี)

กรรมการ

บัญชีรายการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 174 เมตร พร้อมบ่อกักน้ำสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.60 ม. ยาว 174 ม. หิน 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสาวน้อย ทรงจิตร - บ้านนายบุญเลิศ พิจารณ์ บ้านประอาจ หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางผัง	0	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
	2.1 ขุด+ถมกลับ	187.9	ลบ.ม.	62.00	11,651.04	0.00	0.00	11,651.04	www.price.moc.go.th
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร *1.00 เมตร	174.0	ท่อน	300.00	52,200.00	200.00	34,800.00	87,000.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	2.3 ทราयरองพื้น	5.2	ลบ.ม.	373.33	1,948.78	5.00	26.10	1,974.88	www.bb.go.th
	2.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นตลอดแนว	5.2	ลบ.ม.	2,114.00	11,035.08	250.00	1,305.00	12,340.08	
	2.5 บ่อกักน้ำสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40*0.40*0.10 เมตร	17.4	บ่อ	1,800.00	31,320.00	145.00	2,523.00	33,843.00	ลูกรังเผื่อยับตัว 60 %
	2.6 ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	17.4	ฝ้า	475.00	8,265.00	145.00	0.00	8,265.00	ราคาน้ำมัน 26.50 บาท
3	งานขยายผิวจราจร								
	3.1 งานรื้อผิว คสล. เดิม	8.0	ตร.ม.	-	-	35.00	280.00	280.00	
	3.2 ทราयरหยาบ	5.2	ลบ.ม.	373.33	1,948.78	5.00	26.10	1,974.88	
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป(fc'=240ksc)	15.7	ลบ.ม.	1,842.99	28,861.22	250.00	3,915.00	32,776.22	
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)	104.4	ตร.ม.	33.64	3,512.02	25.00	2,610.00	6,122.02	
	ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.								
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	24.0	เส้น	220.00	5,280.00	35.00	840.00	6,120.00	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.1	ลบ.ฟ.	580.00	8,178.00	15.00	211.50	8,389.50	
	รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5							210,736.62	

(ลงชื่อ)

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญญพงษ์ สิทธิพร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจิระวัฒน์ ระบายศรี)

กรรมการ