



**สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวันดี พงษ์วัน ม4**


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประเภทงาน	ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. ม. 7
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
ประมาณการตามแบบ ประ.4	จำนวน 1                                  แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14-ก.พ.-60


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1 2	ค่าวัสดุ + ค่าแรง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	30,163.00	1.3624	41,094.00	เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			41,094.00	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			41,000.00	
	(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ พลรัมย์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ดองกำเม็ด

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นายนฤทธิ กาเมือง)  
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปราสาทเยอ

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นางสุวภัทร อุโลก)  
นายก อบต.ปราสาทเยอ

รายการประมาณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวันดี พงษ์วัน ม.4

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยนายวันดี พงษ์วัน บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

ลักษณะงาน

งานทาง (ไม่มีไหล่ทาง)	ความกว้าง	4.00	เมตร
	ความยาว	18.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร
	ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ	-	เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กongsang องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ประมาณการโดย

นายจักรกฤษณ์ พลรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				@	รวมค่าวัสดุ	@	รวมค่าแรง		
1	งานเกรดปรับพื้นที่	72.00	ตร.ม.			3.57	257.00	257.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	376.00	1,353.00	99.00	356.00	1,709.00	
3	งานลูกรังไหล่ทาง		ลบ.ม.	223.00					
4	งานคอนกรีต 1/2/4	10.80	ลบ.ม.	1,925.00	2,790.00	306.00	3,304.00	24,094.00	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท	72.00	ตร.ม.	22.00	1,584.00	5.00	560.00	1,944.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.50	เส้น	177.00	88.00	29	14.00	102.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2.80	เส้น	182.00	509.00	29.00	81.00	590.00	
	- แผ่นโพน หนา 0.02 เมตร	4.00	แผ่น	15.00	60.00			60.00	
	- ยางมะตอย	2.00	ลิตร	15.00	30.00			30.00	*หินคลุก ให้ลงตาม หลุม
	- ไม้แบบ	2.46	ลบ.พ.	268.00	659.00			659.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	5.40	ตร.ม.			133.00	718.00	718.00	
<b>ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน</b>								<b>30,163.00</b>	<b>บาท</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ พลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....กรรมการ

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ