

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประอาจ ม.3 - บ้านตริยะ ม.5 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	448.80	4.78	2,145.26	1.3624	6.51	2,922.70
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.40	632.63	12,905.65	1.3624	861.90	17,582.66
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	408.00	417.81	170,466.48	1.3624	569.22	232,243.53
10	Expansion Joint	ม.	8.00	161.13	1,289.04	1.3624	219.52	1,756.19
11	Contraction Joint	ม.	32.00	106.86	3,419.52	1.3624	145.59	4,658.75
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.16	205.31	1,675.33	1.3624	279.71	2,282.47
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					191,901.28	รวม		261,446.30
ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)						ปรับยอด		261,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 191,901.28

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

③ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพร่ใหญ่

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประอาจ ม.๓ - บ้านเตี๋ยะ ม.๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป

-ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -8 พ.ค. 2563 เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณฤทธิ์ กาเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต

๗.๒ นายพชร ธรรมวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

๗.๓ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ณฤทธิ์ กาเมือง

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓