

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพัง หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๑,๔๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนฤฤทธิ์ กาเมือง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.	
๗.๒ นางสาวจิรนนท์ เตมีย์	กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด	ช.ร.พ.ท.
๗.๓ นายเพชร ธรรมวิเศษ	กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	ว

นฤฤทธิ์ กาเมือง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ปร.5

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 108 เมตร พร้อมบ่อพักลำเสีร์จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม.ยาว 108 ม.หนา0.15ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	150,158.19	1.3624	204,575.52	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			204,575.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			201,400.00	
สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคาการ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจirnันท์ เตมีย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเพชร ธรรมวิเศษ)

บัญชีรายการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 108 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.80 ม.ยาว 108 ม.หนา0.15ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเขย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางฝัง	75.6	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,780.00	3,780.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
	2.1 ชุด+ถมกลับ	136.1	ลบ.ม.	62.00	8,436.96	0.00	0.00	8,436.96	www.price.moc.go.th
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร *1.00เมตร	108.0	ท่อน	300.00	32,400.00	200.00	21,600.00	54,000.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	2.3 ทราयरองพื้น	3.8	ลบ.ม.	373.33	1,411.19	5.00	18.90	1,430.09	www.bb.go.th
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	12.8	บ่อ	1,800.00	23,040.00	145.00	1,856.00	24,896.00	ลูกครึ่งเมื่อยุบตัว 60 %
	2.5 ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.8	ฝา	475.00	6,080.00	145.00	0.00	6,080.00	ราคาน้ำมัน 26.50 บาท
3	งานขยายผิวจราจร								
	3.1 งานรื้อผิว คลส. เดิม	73.6	ตร.ม.	-	-	35.00	2,576.00	2,576.00	
	3.2 ทราयरหยาบ	4.3	ลบ.ม.	373.33	1,612.79	5.00	21.60	1,634.39	
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป(fc'=240ksc)	13.0	ลบ.ม.	1,842.99	23,885.15	250.00	3,240.00	27,125.15	
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh) ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	73.6	ตร.ม.	33.64	2,475.90	25.00	1,840.00	4,315.90	
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	24.0	เส้น	220.00	5,280.00	35.00	840.00	6,120.00	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.1	ตร.ม.	580.00	8,178.00	15.00	211.50	8,389.50	
	3.7 งานแอสฟัลต์หยาบรองรอยต่อคอนกรีต	3.0	เมตร	15.00	45.00	5.00	15.00	60.00	
	3.8 งานดินถม	14.9	ลบ.ม.	88.32	1,314.20	0.00	0.00	1,314.20	
รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5								150,158.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณัฐสิทธิ์ กาเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินันท์ เตมีย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเพชร ธรรมวิเศษ)

กรรมการ