

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายวีระพงษ์ กาบบัว หมู่ที่ ๓)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ (สายบ้านนายวีระพงษ์ กาบบัว หมู่ที่ ๓)
รายละเอียดดังนี้ -วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเพชร ธรรมวิเศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปราสาทเยอ

๗.๒ นางสาวมณฑนา มีมานะ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๗.๓ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เพชร ธรรมวิเศษ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตตำบลปราสาทเยอ (สายบ้านนายวีระพงษ์ กาบบัว ม.3)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 98 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 ม.

ยาว 98 ม. หน้า 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเยอ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาง หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ




แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	154,972.41	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	77,266.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	232,239.21	
	ราคากลาง	232,000.00	
	สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเพชร ธรรมวิเศษ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวมันทนา มีมานะ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

บัญชีรายการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตตำบลปราสาทเขย (สายบ้านนายวีระพงษ์ กาบบัว ม.3)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 98 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 ม.

ยาว 98 ม. หน้า 0.15 ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. ปราสาทเขย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประอาจ หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาทเขย อำเภอโพธิ์เงิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก	
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางผัง	0.0	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์	
	2.1 ขุด+ถมกลับ	132.3	ลบ.ม.	62.00	8,202.60	0.00	0.00	8,202.60	www.price.moc.go.th	
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 เมตร *1.00 เมตร	98.0	ท่อน	450.00	44,100.00	200.00	19,600.00	63,700.00	ราคาค่าแรงงานจาก	
	2.3 ทราयरองพื้น	2.9	ลบ.ม.	373.33	1,097.59	5.00	14.70	1,112.29	www.bb.go.th	
	2.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นตลอดแนว	6.4	ลบ.ม.	2,114.00	13,466.18	250.00	1,592.50	15,058.68	ลูกรังเนื้อยุบตัว 60 %	
	2.5 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ \varnothing 0.60*0.60*0.10 เมตร	9.8	บ่อ	2,000.00	19,600.00	145.00	1,421.00	21,021.00	ราคาน้ำมัน 26.50 บาท	
	2.6 ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	9.8	ฝา	475.00	4,655.00	145.00	0.00	4,655.00		
	รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5							113,749.57		
3	งานขยายผิวจราจร									
	3.1 งานรื้อผิว คสล. เดิม	0.0	ตร.ม.	-	-	35.00	0.00	0.00		
	3.2 ทราयरหยาบ	5.4	ลบ.ม.	373.33	2,012.25	5.00	26.95	2,039.20		
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป($f_c=240ksc$)	16.2	ลบ.ม.	1,842.99	29,801.15	250.00	4,042.50	33,843.65		
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh)	107.8	ตร.ม.	33.64	3,626.39	25.00	2,695.00	6,321.39		
	ขนาด \varnothing 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.									
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	24.0	เส้น	220.00	5,280.00	35.00	840.00	6,120.00		
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.1	ลบ.พ.	580.00	8,178.00	15.00	211.50	8,389.50		
	รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5							56,713.74		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพร ธรรมวิเศษ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวมันทนา มีมานะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)