

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.อ.107-05 บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9-สามแยกฝายคาเหมา บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 181.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,086.00	1.69	1,835.34	1.3624	2.30	2,500.47
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.25	495.04	22,400.56	1.3624	674.44	30,518.52
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	905.00	343.37	310,749.85	1.3624	467.81	423,365.60
10	Expansion Joint	ม.	15.00	145.13	2,176.95	1.3624	197.73	2,965.88
11	Contraction Joint	ม.	75.00	86.46	6,484.50	1.3624	117.79	8,834.48
12	Longitudinal Joint	ม.	181.00	62.94	11,392.14	1.3624	85.75	15,520.65
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	36.20	367.20	13,292.64	1.3624	500.27	18,109.89
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
อัตราค่าน้ำมัน				27.50	บาท	368,331.98	รวม	501,815.49
						ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)	ปรับยอด	500,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 368,331.98
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

1 ปีจ่ายโครงการจำนวน 1 ปีจ่าย คิดรวมในมูลค่างาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพร ชรรณวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพร่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปนิดา คำศรี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายณฤทธิ์ กามเมือง)

รองปลัด อบต. รทท ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นางสาวกัทร อุโลก)

นายก อบต.ปราสาทเขย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๐๗-๐๕ สายบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ -  
ฝายตาเหมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

## ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๑ เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกรรมไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพร ธรรมวิเศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นรีใหญ่  
๗.๒ นางสาวปนิดา คำศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
๗.๓ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

พร ธรรมวิเศษ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒