



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านดินแดง ตำบลดินแดง บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ประมาณราคาเมื่อวันที่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	535.00	1.68	898.80	1.3624	2.29	1,224.53
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.75	500.53	13,389.18	1.3624	681.92	18,241.42
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	535.00	428.01	228,985.35	1.3624	583.12	311,969.64
10	Expansion Joint	ม.	10.00	140.48	1,404.80	1.3624	191.39	1,913.90
11	Contraction Joint	ม.	40.00	82.72	3,308.80	1.3624	112.70	4,507.91
	Longitudinal Joint	ม.	107.00	60.03	6,423.21	1.3624	81.78	8,750.98
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.42	222.69	1,429.67	1.3624	303.39	1,947.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					255,839.81		รวม	348,556.16
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	348,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 255,839.81
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ③ ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย คิดรวมในมูลค่างาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพร ธรรมวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพร่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญญพงษ์ สิทธิพร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิระวัฒน์ ระบายศรี)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายณฤทธิ์ กามเมือง
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางศุภกัณฑ์ อุโศก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านดินแดง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสีแจเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านดินแดง
รายละเอียดปริมาณงานดังนี้

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเพชร ธรรมวิเศษ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีอใหญ่ *g*

๗.๒ นายบุญญพงษ์ สิทธิพร

กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา *ส*

๗.๓ นายจิระวัฒน์ ระบายศรี

กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ *จิระวัฒน์*

ส
เพชร ธรรมวิเศษ

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒