


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางทิวพร - บ้านนายสุพาท โยธี ม.10 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 78.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	100.00	26.64	2,664.00	1.3607	36.25	3,624.90
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.60	637.92	9,951.55	1.3607	868.02	13,541.07
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	312.00	338.67	105,665.04	1.3607	460.83	143,778.42
11	Expansion Joint	ม.	4.00	162.68	650.72	1.3607	221.36	885.43
12	Contraction Joint	ม.	24.00	107.59	2,582.16	1.3607	146.40	3,513.55
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.24	211.99	1,322.82	1.3607	288.45	1,799.96
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	8.00	544.05	4,352.40	1.3607	740.29	5,922.31
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อกลมชนิดผ้าซีก $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานแอสฟัลท์ สำเร็จรูป	ถูง	20.00	190.00	3,800.00	1.3607	258.53	5,170.66
					130,988.69		รวม	178,236.30
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	178,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


130,988.69
1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเพชร ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพรอใหญ่

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจิรนนท์ เตมีย์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทิวาพร - บ้านนายสุพาท โยธี ม.๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนฤทธิ กาเมือง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.รทท.ผอ.กองช่าง

๗.๒ นายพชร ธรรมวิเศษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

๗.๓ นางสาวจิรนนท์ เตมีย์ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด



นฤทธิ กาเมือง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓