

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ ๒ (เลียบบคลองบ้านดู่)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนฤทธิ กาเมือง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัด อบต.รท.ผอ.กองช่าง

๗.๒ นายทองศักดิ์ วัฒนสกุลชล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๗.๓ นางสาวมณฑนา มีมานะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นฤทธิ กาเมือง

๙ ก.ย. ๒๕๖๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 (เสียคลองบ้านตุ้) ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพร่ียง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.20 ม.


พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.60 ม.


คำนวณราคา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียงแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	140.00	108.74	15,223.60	1.3607	147.96	20,714.75
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานลูกรังถมคันทาง	ลบ.ม.	20.00	184.22	3,684.40	1.3607	250.67	5,013.36
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.00	636.15	4,453.05	1.3607	865.61	6,059.27
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	140.00	342.64	47,969.60	1.3607	466.23	65,272.23
11	Expansion Joint	ม.	4.00	162.46	649.84	1.3607	221.06	884.24
12	Contraction Joint	ม.	8.00	107.34	858.72	1.3607	146.06	1,168.46
13	Longitudinal Joint	ม.	35.00	42.05	1,471.75	1.3607	57.22	2,002.61
14	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	2.80	209.78	587.38	1.3607	285.45	799.25
15	งานคอนกรีตวางระบายน้ำ							
15.1	คอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	343.80	7,907.40	1.3607	467.81	10,759.60
15.2	เหล็กเสริมขนาด Ø 9 มม.	เส้น	2.00	113.00	226.00	1.3607	153.76	307.52
15.3	เหล็กตระแกรง Wire mesh	ตร.ม.	11.00	33.64	370.04	1.3607	45.77	503.51
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	922.83	5,536.98	1.3607	1,255.69	7,534.17
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อกลมชนิดผ้าซีก Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					88,938.76		รวม	121,018.97
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	121,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

= 88,938.76
= 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณฤทธิ์ กามเมือง)
รองปลัด อบต.รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรงศักดิ์ วัฒนสกุลชล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมณฑนา มีมานะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ