

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายมังกร โภธิสาร - บ้านนายสมาน ภาษี ม.๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563 เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนฤทธิ กาเมือง

๗.๒ นายเพชร ธรรมวิเศษ

๗.๓ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.รภท.ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


 นฤทธิ กาเมือง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓

บัญชีรายการก่อสร้าง

โครงการ จากบ้านนายมังกร โพธิสาร - บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตรพร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 251 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูสี่แฉ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการ								ราคาวัสดุจากสำนัก
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ดำเนินการและวางผัง	176	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,271.00	5,271.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
	2.1 ซุด+ถมกลับ	316	ลบ.ม.	62.00	19,608.12	30.00	9,487.80	29,095.92	www.price.moc.go.th
	2.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร * 1.00เมตร	251.0	ท่อน	350.00	87,850.00	100.00	25,100.00	112,950.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	2.3 ทราयरองพื้น	8.79	ลบ.ม.	464.76	4,082.92	5.00	43.93	4,126.84	www.bb.go.th
	2.4 เหล็กRB6	0.266	ตัน	23,709.75	6,310.66	80.00	21.29	6,331.96	ดูรังเค็ยดับตัว 60 %
	2.5เหล็กRB9	1.014	ตัน	19,973.20	20,246.63	80.00	0.00	20,246.63	ราคาน้ำมัน 26.55 บาท
3	งานขยายผิวจราจร								
	3.1 งานรื้อผิว คสล. เดิม	0	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 ทราयरอย	0	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	3.3 คอนกรีตสำเร็จรูป	9	ลบ.ม.	2,114.00	19,801.13	150.00	1,405.00	21,206.13	
	3.4 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh) ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	0	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.5 เหล็กกลม DB 12mm. SD 30	0	เส้น	-	-	-	-	-	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	450.00	6,345.00	15.00	211.50	6,556.50	
	3.7 งานแอสฟัลต์หอยครอยต่อคอนกรีต	3	เมตร	15.00	45.00	5.00	15.00	60.00	
รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5								205,844.98	

ลงชื่อ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรือใหญ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาพร พุ่มไม้)

เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง