

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขว บ้านปราสาทเยอ ม.1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอขนาดหนัก	ตร.ม.	240.00	5.20	1,248.00	1.3607	7.08	1,698.15
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	444.81	13,344.30	1.3607	605.25	18,157.59
10	ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	610.00	365.17	222,753.70	1.3607	496.89	303,100.96
11	Expansion Joint	ม.	10.00	149.35	1,493.50	1.3607	203.22	2,032.21
12	Contraction Joint	ม.	45.00	94.27	4,242.15	1.3607	128.27	5,772.29
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	44.31	5,317.20	1.3607	60.29	7,235.11
14	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	143.00	3,432.00	1.3607	194.58	4,669.92
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-

250,582.85

รวม

342,666.23

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด


342,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 250,582.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมัย สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมะลิวัลย์ บุญมา)


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย น้อยจิตต์)

นิติกรปฏิบัติการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.๑ - บ้านเขว

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป

-ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564 เป็นเงิน ๓๔๒,๐๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ร้อยตรีสมทัย สุวรรณคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

๗.๒ นางมะลิวัลย์ บุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๗.๓ นายวิชชัย น้อยจิตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี 
สมทัย สุวรรณคำ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.๑ - บ้านเขวา

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.๑ - บ้านเขวา ซึ่งตั้งจ่ายในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๔๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้รับการอนุมัติไว้ นั้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลข้างเคียงจากถนนลำลอง ให้เป็นถนนที่มีความมั่นคงถาวรใช้งานได้ในระยะยาว

๒.๒ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณการซ่อมแซมถนนลำลองเดิมในทุกรอบปี

๓.คุณสมบัติผู้จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างงาน ที่ประสงค์จะเสนอราคานี้ด้วย

๓.๒ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่จะได้มีคำสั่งหรือคำแจ้งสิทธิเอกสิทธิและความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอราคาและเข้าเป็นคู่สัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วเท่านั้น และต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงสถานะ การลงทะเบียน ในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงานที่ต้องการ

๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.๑ - บ้านเขวา ขนาดความกว้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

- ๑๗๐๐

๔.๒ แบบรูปรายการ การก่อสร้าง ให้ใช้แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
แบบเลขที่ ปสย.๐๐๑/๖๑

๔.๓ เมื่อทำสัญญาจ้าง ขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายการจราจร
เครื่องหมายแจ้งเตือน เครื่องกีดขวาง แสงสว่าง สัญลักษณ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
และความปลอดภัย จนกว่าการก่อสร้างจักแล้วเสร็จและให้ถือเป็นสาระสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
โดยเคร่งครัดหากมีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องที่ไม่ถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้รับจ้างพึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียว

๕.ระยะเวลาการก่อสร้างและการส่งมอบงาน

การดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง (รวมระยะเวลา เก็บตัวอย่างวัสดุ บ่ม ทดสอบแล้ว)

๖.วงเงินในการจัดจ้างและสรรหา

ดำเนินการจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗.ข้อแนะนำเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

กำหนดเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ภูมิประียกระดับวัสดุรองพื้นทางพร้อมบดทับแน่น และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และนำ
ผลการทดสอบตัวอย่างลูกปูน ๒ ชุด (ชุดละ ๓ ตัวอย่าง) ส่งแก่ผู้ว่าจ้าง ดำเนินการตามปริมาณงานอื่น
ที่กำหนดในสัญญาและหรือเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมเก็บทำความเข้าใจ
สะอาดพื้นที่การก่อสร้างตลอดจนรอบบริเวณให้เรียบร้อย

๘.การเสนอราคาจ้าง

เสนอราคาโดยตรงที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาทเยอกำหนดยื่นราคาที่เสนอไว้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

๙.ข้อแนะนำอื่นๆ

๙.๑ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต้องดำเนินการหลังจากทำสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๗ วัน

๙.๒ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างในทางสัญจรเดิมอันเป็นปกติธุระ ระหว่างหมู่บ้าน
และตำบล ข้างเคียง อันมีผลกระทบต่อการใช้รถยนต์พาหนะในการจราจรไปมาแม้ถึงว่าจะทำทางเบี่ยง
การจราจรระหว่างการก่อสร้าง และทางเลี่ยงทางอื่นก็มีระยะทางเพิ่มที่ไกล แนะนำให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างที่มีในสัญญาจ้าง

๙.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร

๙.๔ การดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งคำขออนุญาตดำเนินการและต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงจะสามารถดำเนินการได้



๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการบ่มคอนกรีต ตามความเห็นช่างผู้ควบคุมงานกำหนด

๙.๖ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานจ้างทุกครั้ง

๙.๗ สัญญาการก่อสร้างให้ดำเนินการเป็นสัญญาเหมารวม และหากมีความจำเป็นต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ปรับราคาได้ให้ใช้รูปแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้กำหนดสูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง(ค่าK) ตามความจำเป็นไว้ดังนี้

การพิจารณาเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตร

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาจ้างงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาต้นทุนเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FATOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดงานทาง

งานพืชนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

หมายเหตุ

- ไม่รับคำวิจารณ์

ว่าที่ร้อยตรี

(สมทัย สุวรรณคำ)

ประธานคณะกรรมการฯ

(สมทัย สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

คณะกรรมการ

(นางมะลิวัลย์ บุญมา)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Don

คณะกรรมการ

(นายธวัชชัย น้อยจิตต์)

นิติกรปฏิบัติกร

- ၁၀ မတ်လ ၂၀၁၅ နံနက်