

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางสายหลังโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ - คลอง รพช. หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 67 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบรูปรายการ อบต.ปราสาทเยอกำหนด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดคู่มือทางคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.35	304.06	713.02	1.3624	414.25	971.42
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	46.90	381.84	17,908.30	1.3624	520.22	24,398.27
9	Expansion Joint	ม.	3.50	198.29	694.02	1.3624	270.15	945.53
10	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานบ่อพัก คลส.พร้อมฝาปิด คลส.	ม.	6.00	5,002.99	30,017.94	1.3624	6,816.07	40,896.44
14	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x1.00 ม.	ม.	67.00	637.29	42,698.43	1.3624	868.24	58,172.34
15	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.35	304.06	713.02	1.3624	414.25	971.42
16	งานทรายถมหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	20.65	304.06	6,278.66	1.3624	414.25	8,554.04
17	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.72	2,289.00	8,511.65	1.3624	3,118.53	11,596.27
18	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					110,535.03		รวม	149,505.73
สรุปราคากลาง								149,505.73

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	110,535.03
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ 245/2566 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นควรใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

(ลงชื่อ)



(นางสายพิน บุญสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ปราสาทเยอ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายถาวร ชมชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายวีเชียร หลอมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปราสาทเยอ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายทองคำ ตอนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายทองศักดิ์ วัฒนสกุลชล)

กรรมการ

วันที่.....

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ บ่อพัก สำหรับท่อ 0.40 เมตร (ฝาปิด 0.25 ม.)

สถานที่ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพร่พิง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก								
	1.งานดินชุด	0.5390	ลบ.ม.	-	-	21.84	12.00	12.00	งานวาง
	2.ทรายหยาบบดทับ	0.0245	ลบ.ม.	304.06	7.00	104.00	3.00	10.00	
	3.คอนกรีตหยาบ	0.0633	ลบ.ม.	1,863.89	118.00	426.00	27.00	145.00	
	5.เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	0.4666	ท่อน	492.23	230.00	183.60	86.00	316.00	
	6.บ่อพักสำเร็จรูป	1.0000	บ่อ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	6.ท่อ พีวีซี 2 1/2 นิ้ว	0.1150	ท่อน	137.00	16.00	-	-	16.00	ชั้น 8.5
	<b>รวมบ่อพัก</b>				<b>4,371.00</b>		<b>128.00</b>	<b>4,499.00</b>	
	งานฝาปิดบ่อพัก								
	1.คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.0602	ลบ.ม.	2,067.93	124.00	466.00	28.00	152.00	
	2.ไม้แบบ	0.1736	แผ่น	275.70	48.00	139.00	24.00	72.00	ไม้ตัดยาว 4 มม.
	3.ไม้ค้ำ	-	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	4.ตะปูตอกไม้	0.1227	กก.	48.81	5.99	-	-	5.99	
	5.เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	0.0078	ตัน	29,348.92	229.00	4,400.00	34.00	263.00	
	6.ลาวตู่เหล็ก	0.2496	กก.	46.04	11.00	-	-	11.00	
	<b>รวมงานฝาปิดบ่อพัก</b>				<b>417.99</b>		<b>86.00</b>	<b>503.99</b>	
	<b>รวมบ่อพักพร้อมฝาปิด</b>							<b>5,002.99</b>	