

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด



กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน 1	829,283.22	
2	กลุ่มงาน/งาน 3	12,465.92	
3	ป้ายประชสัมพันธ์โครงการ	3,210.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	844,959.14	
	ราคากลาง	844,959.14	
	(ตัวอักษร) แปลงตามวิธีที่มีพื้นที่หรือค่าปรับสภาพพื้นที่ต่าง		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ 302/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ได้ร่วมกับตรวจสอบราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  ปรมาณการ  
 (นายถาวร ชมจิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (นายวิเชียร หลอมทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นางสาวจิรนันท์ เตมีย์) หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายวิเชียร หลอมทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อำเภอโพธิ์ประทับ จังหวัดศรีสะเกษ


- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
- สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 9 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน 1	634,639.34	1.3067	829,283.22	
2	งาน/กลุ่มงาน 3	9,540.00	1.3067	12,465.92	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.0700	3,210.00	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>844,959.14</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			<b>844,959.14</b>	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 72.00 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 11,735.54 บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขยเลขที่ 302/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้ร่วมกันตรวจสอบราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร ชมชิต)

ลงชื่อ  ประมาณการ  
(นายวิเชียร หลอมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวจิรพันธ์ เตมีย์)

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นายถาวร ชมชิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวิเชียร หลอมทอง)

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายทองคำ ตอนศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566



โครงการ ก่อสร้างห้องนำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

แบบ ปจ.4

สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอโพธิ์ประทับ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	<b>งบวัสดุขรรมิโครงสร้าง</b>								
	1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	26.18	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,718.00	3,718.00	
	1.1.2 งานดินถม	9.37	ลบ.ม.	80.00	749.42	112.00	1,049.19	1,798.62	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก (ทราย)	1.10	ลบ.ม.	366.67	402.00	104.00	114.00	516.00	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.75	ลบ.ม.	1,909.21	3,344.94	426.00	746.35	4,091.29	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	93.08	ตร.ม.	-	-	139.00	12,938.00	12,938.00	
	-ไม้ซี้ทำแบบหล่อ	74.46	ลบ.พ.	480.00	35,743.00	-	-	35,743.00	
	-ไม้คร่าว	27.92	ลบ.พ.	480.00	13,404.00	-	-	13,404.00	
	-ไม้ค้ำยัน	20.00	ฟ่อน	35.00	700.00	-	-	700.00	
	-ตะปู	23.27	ก.ก.	47.66	1,109.00	-	-	1,109.00	
	1.1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.23	ตัน	29,792.40	6,822.00	4,400.00	1,008.00	7,830.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.30	ตัน	29,247.47	8,710.00	4,400.00	1,310.00	10,020.00	
	-เหล็กเส้นกลมผิวซ้อ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.61	ตัน	27,327.07	16,634.00	3,600.00	2,191.00	18,825.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	34.07	ก.ก.	45.99	1,567.00	-	-	1,567.00	
	1.1.7 งานคอนกรีต				-		-	-	



โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพร่ภึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	48.00	ตร.ม.	239.20	11,482.00	75.00	3,600.00	15,082.00	
	-งานฝ้าเพดานสำเร็จรูป โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	19.20	ตร.ม.	262.47	5,039.00	92.00	1,766.00	6,805.00	
1.2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	-งานผนังก่ออิฐมวลยู่ หนาครึ่งแผ่น	136.79	ตร.ม.	242.98	33,237.00	94.00	12,858.00	46,095.00	
	-งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	68.00	เมตร	126.79	8,622.00	46.00	3,128.00	11,750.00	
	-งานค้ำเสา	4.80	เมตร	859.49	4,126.00	-	-	4,126.00	
	-งานปลีค้ำเสา	2.88	ตร.ม.	1,365.18	3,931.72	212.00	610.56	4,542.28	
1.2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่น				-		-	-	
	-งานผนังไม้สำเร็จรูป คร่าวเหล็กกล่อง 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.6 มม.	11.20	ตร.ม.	250.00	2,800.00	88.00	986.00	3,786.00	
1.2.5	งานตกแต่งผนัง				-		-	-	
	-ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x10" แบบมีลวดลาย	171.49	ตร.ม.	351.13	60,214.00	166.00	28,467.00	88,681.00	
	-บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	30.00	เมตร	120.00	3,600.00	80.00	2,400.00	6,000.00	
1.2.6	งานฉาบปูน				-		-	-	
	-ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	83.79	ตร.ม.	91.64	7,679.00	105.00	8,798.00	16,477.00	
1.2.7	งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ วัสดุด้วยปูนทราย				-		-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องหินแกรนิตขอบเซรามิก ขนาด 16"x16" ชนิดกันลื่น	48.00	ตร.ม.	379.32	18,207.00	158.00	7,584.00	25,791.00	
	-พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้	4.27	ตร.ม.	284.53	1,215.00	172.00	734.00	1,949.00	

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน  
 สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อำเภอไพร่ปัง จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2.8 งานฉาบพื้นทำทรายล้าง กรวดล้าง	11.20	ตร.ม.	280.57	3,142.00	104.00	1,165.00	4,307.00	
	1.2.9 งานประตูดู หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	-งานประตูดู ป1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	-งานประตูดู ป2	7.00	ชุด	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	-งานประตูดู ป3	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	-งานหน้าต่าง น1	9.00	ชุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	1.2.10 งานทำราวลูกรังกันตก								
	-งานลูกรังและราวกันตกสแตนเลส	16.40	เมตร	1,200.00	19,680.00	-	-	19,680.00	
	1.2.11 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	-โถล้างน้รงานชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	3,000.00	24,000.00	450.00	3,600.00	27,600.00	
	-โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,112.15	3,336.45	450.00	1,350.00	4,686.45	
	-อ่างกันโถปัสสาวะชาย	2.00	แผง	1,340.00	2,680.00	170.00	340.00	3,020.00	
	-อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	1,990.00	11,940.00	450.00	2,700.00	14,640.00	
	-อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	700.93	700.93	450.00	450.00	1,150.93	
	-กระจกน้ำ บานใหญ่	2.00	บาน	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	-กระจกน้ำ บานเล็ก	1.00	บาน	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	-ที่ใส่แก้วกระดาษชำระ	3.00	ชิ้น	327.10	981.30	70.00	210.00	1,191.30	

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ที่ใส่ปูนแบบเหลว	3.00	ซึ้น	285.00	855.00	70.00	210.00	1,065.00	
	-ราวจับสแตนเลสกันลื่นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	3.00	ซึ้น	1,000.00	3,000.00	70.00	210.00	3,210.00	
	-ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	8.00	อัน	150.00	1,200.00	25.00	200.00	1,400.00	
	-ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	9.00	อัน	350.00	3,150.00	75.00	675.00	3,825.00	
	1.2.12 งานพาสี				-		-	-	
	-สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน	13.44	ตร.ม.	41.15	553.06	30.00	403.20	956.26	
	-สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	83.79	ตร.ม.	40.70	3,410.25	34.00	2,848.86	6,259.11	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>290,251.71</b>		<b>93,963.62</b>	<b>384,215.33</b>	
1.3	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	1.3.1 ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	50.00	500.00	-	-	500.00	
	1.3.2 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	1.3.3 ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ท่อน	970.00	6,790.00	-	-	6,790.00	
	1.3.4 ค่าแรงงานวางท่อบำบัดรวมอุปกรณ์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมงานระบบสุขาภิบาล</b>				<b>11,570.00</b>		<b>-</b>	<b>11,570.00</b>	








โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน  
 สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				8,540.00		1,000.00	9,540.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเลขที่ 302/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางแล้ว มีมติเห็นชอบใช้เป็นราคากลาง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้  
 ลงชื่อ  (นายถาวร ชมจิต) ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวจรินทร์ ตรีชัย)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิเชียร หลอมทอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง